

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	0.5645	km	0.5645	
				RAZEM	0.5645
2		Nawierzchnia			
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu	m ²		
d.2	1005-05	3387	m ²	3387.0000	
				RAZEM	3387.0000
3	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	3387	m ²	3387.0000	
				RAZEM	3387.0000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-03	3387	m ²	3387.0000	
				RAZEM	3387.0000