

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	0.5425	km	0.5425	
				RAZEM	0.5425
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
2	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-05	3387	m <sup>2</sup>	3387.0000	
				RAZEM	3387.0000
3	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 2 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01	39.69	m <sup>3</sup>	39.6900	
				RAZEM	39.6900
4	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	3387	m <sup>2</sup>	3387.0000	
				RAZEM	3387.0000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-03	3387	m <sup>2</sup>	3387.0000	
				RAZEM	3387.0000