

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.105	km km	0.1050	
				RAZEM	0.1050
2		<b>Nawierzchnia</b>			
2	KNNR 6 d.2 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu 915	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	915.0000	
				RAZEM	915.0000
3	KNNR 6 d.2 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 915	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	915.0000	
				RAZEM	915.0000
4	KNNR 6 d.2 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) 915	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	915.0000	
				RAZEM	915.0000