

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	0.0215	km	0.0215	
				RAZEM	0.0215
2		Nawierzchnia			
2	KNNR 6	Frezowanie nawierzchni betonowej na głębokość 6 cm mechanicznie	m ²		
d.2	0802-04	172	m ²	172.0000	
				RAZEM	172.0000
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu	m ²		
d.2	1005-05	172	m ²	172.0000	
				RAZEM	172.0000
4	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	172	m ²	172.0000	
				RAZEM	172.0000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-03	172	m ²	172.0000	
				RAZEM	172.0000