

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNNR 1 d.1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.0000	18.0000
				RAZEM	18.0000
2	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 4 18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.0000	18.0000
				RAZEM	18.0000
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
3	KNNR 6 d.2 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.0000	30.0000
				RAZEM	30.0000
4	KNNR 6 d.2 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.0000	15.0000
				RAZEM	15.0000
5	KNNR 6 d.2 0805-07	Rozebranie chodników betonowych o grub. 10 cm 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.0000	12.0000
				RAZEM	12.0000
6	KNNR 6 d.2 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 95	m m	95.0000	95.0000
				RAZEM	95.0000
7	KNNR 6 d.2 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 15	m m	15.0000	15.0000
				RAZEM	15.0000
8	KNR 4-04 d.2 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe 2.335	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.3350	2.3350
				RAZEM	2.3350
9	KNR 2-31 d.2 0816-04	Rozebranie ławy betonowej 5.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.7000	5.7000
				RAZEM	5.7000
10	KNR 4-04 d.2 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe 16.86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.8600	16.8600
				RAZEM	16.8600
11	KNR 4-04 d.2 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km 16.86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.8600	16.8600
				RAZEM	16.8600
12	KNR 4-04 d.2 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 16.86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.8600	16.8600
				RAZEM	16.8600
<b>3</b>		<b>Podbudowa</b>			
13	KNNR 6 d.3 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.0000	45.0000
				RAZEM	45.0000
14	KNNR 6 d.3 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.0000	45.0000
				RAZEM	45.0000
15	KNNR 6 d.3 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1.33 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.0000	45.0000
				RAZEM	45.0000
<b>4</b>		<b>Krawężniki</b>			
16	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy trawniku 83	m m	83.0000	83.0000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	83.0000
17	KNNR 6 d.4 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		18	m	18.0000	
				RAZEM	18.0000
5		<b>Chodniki</b>			
18	KNNR 6 d.5 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod chodniki	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.0000	
				RAZEM	15.0000
19	KNNR 6 d.5 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.0000	
				RAZEM	15.0000
20	KNNR 6 d.5 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na dojazdach do furtek i śmietników	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.0000	
				RAZEM	15.0000