

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
1	KNR 5-03I d.1 0302-02	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 8,5 m, kategoria gruntu III 1	słup. słup.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-03I d.1 0405-01	Montaż poprzeczników 1x2 na słupach pojedynczych stojących 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0606-04	Montaż skrzynki słupowej 20 par 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0603-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków 1	zesp. zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 5-03I d.1 0503-06	Deontaż słupa pojedynczego żelbetowego w terenie płaskim, 8,5 m, grunt kategorii III 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	ZN-97/TP d.1 S.A.-040 0608-03	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III, na głębokość 3 m Krotność = 2 1	uziom. uziom.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-03I d.1 1303-02	Pomiary uziemień Krotność = 3 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000