

PRZEDMIAR ROBÓT

"BUDOWA DROGI W BRWILNIE - DZIAŁKA NR EWID. 95/8"

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,28	Droga wewnętrzna nr 1 - 0,19 Droga wewnętrzna nr 2 - 0,09
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-	-
3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8x30 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	202,98	wg obliczeń własnych
4		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	87,28	wg obliczeń własnych
5		ROZEBRANIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	81,34	wg obliczeń własnych
6		ROZEBRANIE MURKU BETONOWEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	25,91	wg obliczeń własnych
7		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50X50 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	22,54	wg obliczeń własnych
8		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 35X35 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	9,83	wg obliczeń własnych
9		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI GR. 8 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	43,82	wg obliczeń własnych
10		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI GR. 6 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	32,24	wg obliczeń własnych
11		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO GRÓBOŚCI 5 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	59,15	wg obliczeń własnych
12		ROZBIÓRKA PŁYT AŻUROWYCH 60X80X10 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	szt.	2,00	wg obliczeń własnych
13		ROZEBRANIE PRZEPUSTU BETONOWEGO POD WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ WRAZ Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	7,50	wg obliczeń własnych
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5			
14	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
15		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V	m3	769,46	z wykazu nr 1 - 748,53 0,48 x 43,60 = 20,93 - włączenie do drogi wojewódzkiej
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
16	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
17		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH, DOJŚĆ DO FURTEK I WŁĄCZENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ	m2	1628,81	Drogi wewnętrzne – 1437,44 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Dojścia do furtek – 14,13 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Zjazdy indywidualne – 133,64 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Włączenie do DW 562 - 43,60 - wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
18	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-
19		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	191,37	Dojść do furtek - 14,13 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Zjazdy indywidualne - 133,64 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Włączenie do DW 562 - 43,60 - wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
20	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-
21		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W IŁOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
22		SKROPIENIE WARSTWY BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W IŁOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
23	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
24		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	133,64	Zjazdy indywidualne - 133,64 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych

25		WYKONANIE POBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1481,04	Drogi wewnętrzne – 1437,44 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Włączenie do DW 562 - 43,60 - wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
26	D.04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE STABILIZOWANYM CEMENTEM O WYTRZYMAŁOŚCI Rm=2,5 MPa, GR. 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1437,44	Drogi wewnętrzne – 1437,44 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
27		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-		-
28	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 22P - WARSTWA ZASADNICZA - GRUBOŚĆ WARSTWY 13 CM	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej)
29	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 5S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 CM	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
30	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-
31		WYKONANIE NAWIERZCHNI DOJŚĆ DO FURTEK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	14,13	Dojść do furtek - 14,13 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych)
32		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	133,64	Zjazdy indywidualne - 133,64 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych
		D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
33	D.06.01.01	HUMUSOWANIE GR. 10CM I OBSIANIE TRAWĄ TERENÓW ZIELONYCH	m2	1197,90	wg PZT bud. dróg wewnętrznych
34	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	-	-	-
35		WYKONANIE PRZEPUSTU POD WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ Z RUR PP DN 400	mb	13,50	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
36		WYKONANIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH PRAFABRYKOWANYCH PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI	szt.	2,00	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
37	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-
38		WYKONANIE POBOCZA Z POSPÓLKI GR. 10 cm	m2	20,90	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
39	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-	-
40		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	0,72	z projektu stałej organizacji ruchu
41	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-
42		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	2,00	z projektu stałej organizacji ruchu
43		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt.	2,00	z projektu stałej organizacji ruchu
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9			
44	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-
45		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	658,29	641,95 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych 16,34 - wg. PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
46	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-
47		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	32,99	wg PZT bud. dróg wewnętrznych
48	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ	mb	525,16	wg PZT bud. dróg wewnętrznych