

Gmina Stara Biala  
Ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Brwilno

## PRZEDMIAR ROBÓT

"BUDOWA DROGI W BRWILNIE - DZIAŁKA NR EWID. 95/8"

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,28	Droga wewnętrzna nr 1 - 0,19 Droga wewnętrzna nr 2 - 0,09
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-	-
2		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8x30 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	202,98	wg obliczeń własnych
3		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	87,28	wg obliczeń własnych
4		ROZEBRANIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	81,34	wg obliczeń własnych
5		ROZEBRANIE MURKU BETONOWEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	25,91	wg obliczeń własnych
6		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 50X50 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	22,54	wg obliczeń własnych
7		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 35X35 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	9,83	wg obliczeń własnych
8		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI GR. 8 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	43,82	wg obliczeń własnych
9		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI GR. 6 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	32,24	wg obliczeń własnych
10		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO GRÓBOŚCI 5 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	59,15	wg obliczeń własnych
11		ROZBIÓRKA PŁYT AŻUROWYCH 60X80X10 cm WRAZ Z WYWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	szt.	2,00	wg obliczeń własnych
12		ROZEBRANIE PRZEPUSTU BETONOWEGO POD WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ WRAZ Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	7,50	wg obliczeń własnych
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5			
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
13		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V	m3	769,46	z wykazu nr 1 - 748,53 0,48 x 43,60 = 20,93 - włączenie do drogi wojewódzkiej
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
14		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH, DOJŚĆ DO FURTEK I WŁĄCZENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ	m2	1616,42	Drogi wewnętrzne + ścieki - 1437,44 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Dojścia do furtek - 14,13 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Zjazdy indywidualne - 121,25 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Włączenie do DW 562 - 43,60 - wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-
15		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	178,98	Dojść do furtek - 14,13 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Zjazdy indywidualne - 121,25 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Włączenie do DW 562 - 43,60 - wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-
16		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
17		SKROPIENIE WARSTWY BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-

18		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	133,64	Zjazdy indywidualne - 133,64 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych
19		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1376,01	Drogi wewnętrzne - 1332,41 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Włączenie do DW 562 - 43,60 - wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
20	D.04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE STABILIZOWANYM CEMENTEM O WYTRZYMAŁOŚCI Rm=2,5 MPa, GR. 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1332,41	Drogi wewnętrzne - 1332,41 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych
		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9</b>			
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-
21	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 22P - WARSTWA ZASADNICZA - GRUBOŚĆ WARSTWY 13 CM	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej)
22	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 CM	m2	43,60	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-
23		WYKONANIE NAWIERZCHNI DOJŚĆ DO FURTEK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	14,13	Dojść do furtek - 14,13 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych
24		WYKONANIE DROGI WEWNĘTRZNEJ I NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	1453,66	Zjazdy indywidualne - 121,25 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych Drogi wewnętrzne - 1332,41 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych
		<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
25	D.06.01.01	HUMUSOWANIE GR. 10CM I OBSIANIE TRAWĄ TERENÓW ZIELONYCH	m2	1197,90	wg PZT bud. dróg wewnętrznych
	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	-	-	-
26		WYKONANIE PRZEPUSTU POD WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ Z RUR PP DN 400	mb	13,50	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
27		WYKONANIE ŚCIANEK CZOŁOWYCH PRAFABRYKOWANYCH PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI INDYWIDUALNYMI	szt.	2,00	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-
28		WYKONANIE POBOCZA Z POSPÓLKI GR. 10 cm	m2	20,90	wg PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
		<b>D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-	-
29		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	0,72	z projektu stałej organizacji ruchu
	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-
30		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt.	2,00	z projektu stałej organizacji ruchu
31		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt.	2,00	z projektu stałej organizacji ruchu
		<b>D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9</b>			
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-
32		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPORZEM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	658,29	641,95 - wg PZT bud. dróg wewnętrznych 16,34 - wg. PZT włączenia do drogi wojewódzkiej
	D.08.03.01	OBREŻA BETONOWE	-	-	-
33		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	32,99	wg PZT bud. dróg wewnętrznych
34	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ	mb	525,16	wg PZT bud. dróg wewnętrznych