

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45233000-9	Roboty drogowe			
1.1	45110000-1	Roboty budowlane - rozbiórki			
1.1.1	KNNR 6 0801-02 z.o.2.7. 9902 -01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
		772	m2	772.000000	
				RAZEM	772.000000
1.1.2	KNKRB 1 0201-08	Roboty ziemne w wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.6 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km	m3		
		772 * 0.5	m3	386.000000	
				RAZEM	386.000000
1.2	45233120-6	Roboty budowlane - jezdnie i zjazdy			
1.2.1	KNNR 6 0111-02 z.o.2.7. 9902 -01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		772	m2	772.000000	
				RAZEM	772.000000
1.2.2	KSNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		772	m2	772.000000	
				RAZEM	772.000000
1.2.3	KNNR 6 0502-03 z.o.2.7. 9902 -01	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm /BEHATON/ na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		687	m2	687.000000	
				RAZEM	687.000000
1.2.4	KSNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		85	m2	85.000000	
				RAZEM	85.000000
1.2.5	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		210	m	210.000000	
				RAZEM	210.000000
1.2.6	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		109	m	109.000000	
				RAZEM	109.000000
1.2.7	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez ław. na płask	m		
		58	m	58.000000	
				RAZEM	58.000000
1.2.8	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		16	m	16.000000	
				RAZEM	16.000000
1.2.9	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		
		0.0765 * 210 + 0.0765 * 109 + 0.0825 * 58	m3	29.188500	
				RAZEM	29.188500
1.3		Roboty budowlane w ramach pasa drogi wojewódzkiej			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm, rozebranie podbudowy Krotność = 3	m2		
		54	m2	54.000000	
				RAZEM	54.000000
1.3.2	KNK 2-06 0809-02	Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25	m	25.000000	
				RAZEM	25.000000
1.3.3	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław	m		
		25	m	25.000000	
				RAZEM	25.000000
1.3.4	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		0.085 * 25	m3	2.125000	
				RAZEM	2.125000
1.3.5	KSNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		54	m2	54.000000	
				RAZEM	54.000000
1.3.6	KNR AT-03 0202-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej	m2		
		54	m2	54.000000	
				RAZEM	54.000000
1.3.7	KSNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 2	m2		
		54	m2	54.000000	
				RAZEM	54.000000
1.3.8	KNR AT-03 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		54	m2	54.000000	
				RAZEM	54.000000
1.3.9	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		54	m2	54.000000	
				RAZEM	54.000000
1.4	45233292-2	Oznakowanie - stała organizacja ruchu			
1.4.1	KNKRB 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.4.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45112710-5	Zieleń			
2.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		634	m2	634.000000	
				RAZEM	634.000000
3	45232300-5	Zabezpieczenie kabli doziemnych			
3.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		100 * 0.5 * 0.8	m3	40.000000	
				RAZEM	40.000000
3.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		100 * 0.5 * 0.2	m	10.000000	
				RAZEM	10.000000
3.3	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie - analogia zabezpieczenie istniejącej kanalizacji rurą RHDPE-D 160/140	m		
		100	m	100.000000	
				RAZEM	100.000000