

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1 d.1 0112-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0654	ha		
			ha	0.0654	
2		Roboty ziemne		RAZEM	0.0654
2 KNNR 1 d.2 0201-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 135	m ³		
			m ³	135.0000	
3 KNNR 1 d.2 0301-02		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 58	m ³	RAZEM	135.0000
			m ³	58.0000	
4 KNNR 1 d.2 0208-02		Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 4 161	m ³	RAZEM	58.0000
			m ³	161.0000	
5 KNNR 1 d.2 0311-02		Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi 32	m ³	RAZEM	161.0000
			m ³	32.0000	
6 KNNR 1 d.2 0408-02		Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi 32	m ³	RAZEM	32.0000
			m ³	32.0000	
3		Podbudowa		RAZEM	32.0000
7 KNNR 6 d.3 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów 410.59	m ²		
			m ²	410.5900	
8 KNNR 6 d.3 0104-03		Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm Krotność = 1.5 410.59	m ²	RAZEM	410.5900
			m ²	410.5900	
9 KNNR 6 d.3 0112-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych (pospółki) o grubości po zagęszczeniu 20 cm 410.59	m ²	RAZEM	410.5900
			m ²	410.5900	
4		Nawierzchnia		RAZEM	410.5900
10 KNR 2-25 d.4 0407-03		Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa 398.75	m ²		
			m ²	398.7500	
5		Trawniki		RAZEM	398.7500
11 KNR 2-21 d.5 0201-01		Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym 255.25	m ²		
			m ²	255.2500	
12 KNR 2-21 d.5 0213-01		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.0255	ha	RAZEM	255.2500
			ha	0.0255	
13 KNR 2-21 d.5 0213-02		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0.0225	ha	RAZEM	0.0255
			ha	0.0225	
14 KNR 2-21 d.5 0401-05		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 255.25	m ²	RAZEM	0.0225
			m ²	255.2500	
6		Roboty różne		RAZEM	255.2500
15 KNNR 6 d.6 1305-01		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ 0.5	m ³		
			m ³	0.5000	
16 KNNR 1 d.6 0307-01		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobywaniem urobku (odkopenie wodociągu)	m ³	RAZEM	0.5000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	32		m ³	32.0000	
				RAZEM	32.0000
17	KNNR 4 d.6 1005-03	Sieci wodociągowe - rury stalowe osłonowe dwudzielne PE SDR 11 o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 125/11,8 mm, płozy INTERGA 63-B-17 8	m		
			m	8.0000	
				RAZEM	8.0000
18	KNNR 1 d.6 0318-01	Zасыpywanie z zagęszczeniem wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 31.75	m ³		
			m ³	31.7500	
				RAZEM	31.7500
7		Oznakowanie			
19	KNNR 6 d.7 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
20	KNNR 6 d.7 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 7	szt.		
			szt.	7.0000	
				RAZEM	7.0000