

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta	ha		
d.1	0112-02	pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0446	
		0.0446		RAZEM	0.0446
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25	m <sup>3</sup>		
d.2	0201-04	m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	56.0000	
		56		RAZEM	56.0000
3	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0301-02	(grunt kat. III)	m <sup>3</sup>	14.0000	
		14		RAZEM	14.0000
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad	m <sup>3</sup>		
d.2	0208-02	1 km	m <sup>3</sup>	64.0000	
		Krotność = 4		RAZEM	64.0000
		64			
5	KNNR 1	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>		
d.2	0311-02		m <sup>3</sup>	6.0000	
		6		RAZEM	6.0000
6	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>		
d.2	0408-02		m <sup>3</sup>	6.0000	
		6		RAZEM	6.0000
7	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sycharek	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-01		m <sup>2</sup>	160.0000	
		160		RAZEM	160.0000
<b>3</b>		<b>Podbudowa</b>			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-01		m <sup>2</sup>	185.5000	
		185.50		RAZEM	185.5000
9	KNNR 6	Warstwy odsączające z pospółki zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-01		m <sup>2</sup>	185.5000	
		185.50		RAZEM	185.5000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-06		m <sup>2</sup>	185.5000	
		Krotność = 1.33		RAZEM	185.5000
		185.50			
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
11	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-03		m <sup>2</sup>	179.4000	
		179.4		RAZEM	179.4000
12	KNNR 6	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.4	0502-02		m <sup>2</sup>	6.1000	
		6.1		RAZEM	6.1000
<b>5</b>		<b>Krawężniki</b>			
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m		
d.5	0403-01		m	63.0000	
		63		RAZEM	63.0000
14	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.5	0404-04		m	24.0000	
		24		RAZEM	24.0000
<b>6</b>		<b>Chodniki</b>			
15	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.6	0103-01		m <sup>2</sup>	33.7500	
		33.75		RAZEM	33.7500
16	KNNR 6	Warstwy odsączające z pospółki zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.6	0104-01		m <sup>2</sup>	33.7500	
		33.75		RAZEM	33.7500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 d.6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 33.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.7500	33.7500
				RAZEM	33.7500
<b>7</b>		<b>Trawniki</b>			
18	KNR 2-21 d.7 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadar- nionym 221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221.0000	221.0000
				RAZEM	221.0000
19	KNR 2-21 d.7 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim gru- bość warstwy 2 cm 0.0221	ha ha	0.0221	0.0221
				RAZEM	0.0221
20	KNR 2-21 d.7 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0.0221	ha ha	0.0221	0.0221
				RAZEM	0.0221
21	KNR 2-21 d.7 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże- niem 221	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221.0000	221.0000
				RAZEM	221.0000
<b>8</b>		<b>Roboty różne</b>			
22	KNNR 6 d.8 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 5	m m	5.0000	5.0000
				RAZEM	5.0000
<b>9</b>		<b>Oznakowanie</b>			
23	KNNR 6 d.9 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.0000	2.0000
				RAZEM	2.0000
24	KNNR 6 d.9 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- cyjne o pow. do 0.3 m2 3	szt. szt.	3.0000	3.0000
				RAZEM	3.0000
25	KNNR 6 d.9 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 0.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.7600	0.7600
				RAZEM	0.7600