



W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I**” wpłynęło następujące zapytanie:

„ (...)

*W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje zakres robót do wykonania, natomiast zamieszczone na stronie internetowej przedmiary robót obejmują dużo większy zakres. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót zgodnych z opisem zamówienia do wykonania na tym etapie zadania. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej.”*

**W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż:**

Zamawiający informuje, iż w pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpił błąd w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pierwsza część pkt. 3 SIWZ oraz projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

„ a) *Sieci kanalizacji sanitarnej:*

- *grawitacyjnej DN 200 PP – 3 403,70 mb,*
- *tłocznej: DN 90 PE – 333,04 mb i DN 75 PE – 2,5 mb,*

b) *Przyłączy kanalizacyjnych:*

- *DN 160 PP – 144 szt. o łącznej długości 1 204,63 mb.*

c) *Przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej:*

- *DN 1 500 – 3 szt.,*
- *DN 1 200 – 1 szt.*

d) *Studni na sieci kanalizacji sanitarnej:*

- *Typowa DN 1200 – 84 szt.,*
- *Typowa DN 1000 – 13 szt.,*
- *Kaskadowa DN 1200 – 25 szt.,*
- *Rozprężna DN 1000 – 3 szt.,*
- *Rozprężna DN 600 – 3 szt.*

*Zakres prac będzie obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami, tj. cały kolektor B wraz ze studniami rozprężnymi SR 10 i SR 1 (przewód tłoczny od przepompowni P 11 do studni SR 12 wraz ze studniami rewizyjnymi od RWB1 do RWB6 został już wykonany – nie należy go uwzględniać w ofercie). Należy również wykonać przepompownię P12 wraz ze studniami SR 11, S 1 i przewodem grawitacyjnym oraz studnie SR 12 i S 2 wraz z przewodem grawitacyjnym.”*



**Gospodarka Komunalna  
„Stara Biała” sp. z o.o.**

---

**ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie**

tel.: 24 365-61-78, 24 365-61-79, e-mail: gk@gkstarabiala.pl, www.starabiala.pl

---

Zamieszczamy również przedmiary robót w wersji edytowalnej, z których należy wziąć tylko informacje dotyczące tej części kolektora B, która jest przedmiotem zamówienia.

Informujemy jednak, iż **załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy** i zgodnie z SIWZ „(...) Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania robót określają: dokumentacje budowlane oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik do SIWZ. Ofertę należy przygotować w oparciu o wyżej wymienione dokumenty”.

Jarosław Rydzewski  
Prezes Zarządu/Spółki



Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Informatyk w/m (do udostępnienia na stronie [www.bip.starabiala.pl](http://www.bip.starabiala.pl))
3. a/a