

Ogłoszenie nr 500269200-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.

**Biała:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 644231-N-2018

**Data:** 05/11/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14623648800000, ul. Andrzeja Kmicica 33, 09-411 Biała, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 365 61 77, e-mail j.rydzewski@gkstarabiala.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url):

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.4

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest budowa: 1. Sieci kanalizacji sanitarnej: • grawitacyjnej DN 200 PP – 2 995,83 mb, • tłocznej: DN 90 PE – 333,04 mb i DN 75 PE – 2,5 mb, 2. Przyłączy kanalizacyjnych: • DN 160 PP – 145 szt. o łącznej długości 1 191,61 mb. 3. Przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej: • DN 1 500 – 3 szt., • DN 1 200 – 1 szt. 4. Studni na sieci kanalizacji sanitarnej: • Typowa DN 1200 – 85 szt., • Typowa DN 1000 – 12 szt., • Kaskadowa DN 1200 – 25 szt., • Kaskadowa DN 1000 – 1 szt., • Rozprężna DN 1000 – 2 szt., • Rozprężna DN 600 – 2 szt., • Rewizyjna DN 1200 – 8 szt. Zakres prac będzie obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami, tj. cały kolektor B wraz ze studniami rozprężnymi SR 10 i SR 1. Dodatkowo należy wykonać przepompownię P12 zlokalizowaną na terenie działek nr ew. 141/5 i 141/6 w Wyszynie

(kanalizacja sanitarna tłoczna w tym miejscu została już wykonana).

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest budowa: a) Sieci kanalizacji sanitarnej: • grawitacyjnej DN 200 PP – 3 403,70 mb, • tłocznej: DN 90 PE – 333,04 mb i DN 75 PE – 2,5 mb, b) Przyłączy kanalizacyjnych: • DN 160 PP – 144 szt. o łącznej długości 1 204,63 mb. c) Przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej: • DN 1 500 – 3 szt., • DN 1 200 – 1 szt. d) Studni na sieci kanalizacji sanitarnej: • Typowa DN 1200 – 84 szt., • Typowa DN 1000 – 13 szt., • Kaskadowa DN 1200 – 25 szt., • Rozprężna DN 1000 – 3 szt., • Rozprężna DN 600 – 3 szt. Zakres prac będzie obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami, tj. cały kolektor B wraz ze studniami rozprężnymi SR 10 i SR 1 (przewód tłoczny od przepompowni P 11 do studni SR 12 wraz ze studniami rewizyjnymi od RWB1 do RWB6 został już wykonany – nie należy go uwzględniać w ofercie). Należy również wykonać przepompownię P12 wraz ze studniami SR 11, S 1 i przewodem grawitacyjnym oraz studnie SR 12 i S 2 wraz z przewodem grawitacyjnym.