



W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, gm. Stara Biała – etap I” wpłynęły następujące zapytania:

„ (...)”

**Pytanie 1**

*Do wykonania na przedmiotowym zadaniu wg. opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ jest cały kolektor B sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 PP w ilości 2 995,83mb.*

*Natomiast wg Projektu Budowlanego – sieć tom II wg profili sieci całego kolektora B długość wynosi 3 374,60mb.*

*Rys.37 odcinek od P11 do B8 – długość odcinka 234,82mb*

*Rys.38 odcinek od B8 do B15 – długość odcinka 188,94mb*

*Rys.39 odcinek od B15 do B23 – długość odcinka 256,60mb*

*Rys.40 odcinek od B23 do SR7 – długość odcinka 248,53mb*

*Rys.41 odcinek od B5 do B5.1 – długość odcinka 35,70mb*

*odcinek od B9 do B9.1 – długość odcinka 34,62mb*

*odcinek od B13 do B13.2 – długość odcinka 38,25mb*

*Rys.42 odcinek od B15 do B15.11 – długość odcinka 258,79mb*

*Rys.43 odcinek od B15.3 do B15.3.6 – długość odcinka 159,92mb*

*odcinek od B15.3.6 do B15.3.8 – długość odcinka 44,78mb*

*Rys.44 odcinek od B8 do B8.12 – długość odcinka 345,38mb*

*odcinek od B8.7 do B8.7.1 – długość odcinka 3,6mb*

*Rys.44A odcinek od B8.12 do SR1 – długość odcinka 351,75mb*

*odcinek od B8.20 do B8.20.1 – długość odcinka 32,73mb*

*Rys.45 odcinek od P11 do SR10 – długość odcinka 174,38mb*

*odcinek od B1 do B1.4 – długość odcinka 99,00mb*

*Rys.46 odcinek od B51 do B59 – długość odcinka 234,00mb*

*Rys.46A odcinek od B59 do B67 – długość odcinka 210,14mb*

*Rys.47 odcinek od P8 do B46 – długość odcinka 101,05mb*

*odcinek od B31 do SR8 – długość odcinka 5,74mb*

*Rys.48 odcinek od P7 do B42 – długość odcinka 315,88mb*

**RAZEM 3 374,60mb rury PP DN200**

Proszę o wyjaśnienia i podanie, który z w/w odcinków nie będzie wykonany na przedmiotowym zadaniu.

**Pytanie 2**

Proszę o podanie do jakiego zakresu należy wykonać przyłącze kanalizacyjne, do granicy i zakończyć korkiem, czy do studni DN315 na terenie prywatnym wraz z montażem studni.



**Pytanie 3**

*Proszę o potwierdzenie wykonania z profilu kanalizacji grawitacyjnej rys. nr 49 tylko przepompowni P12 bez studni S1, SR11 i kolektora PP dn200 w docinku 8,44mb.*

**W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, iż:**

**Ad. Pytanie 1 i Pytanie 3.**

Zamawiający informował wcześniej, iż w pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nastąpił błąd w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wszystkie z odcinków wymienionych w zapytaniu będą wykonywane w przedmiotowym zadaniu. Dodatkowo należy również wykonać przepompownię P12 wraz ze studniami SR 11, S 1 i przewodem grawitacyjnym o długości 8.44 mb oraz studnie SR 12 i S 2 wraz z przewodem grawitacyjnym o długości 20.66 mb zgodnie z rys. 49.

**Ad. Pytanie 2.**

Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z projektem - te zakończone studnią DN 315 na terenie prywatnym należy wykonać wraz z montażem w/w studni, natomiast te zakończone korkiem wykonać do granicy działki.

Jarosław Rydzewski

Prezes Zarządu Spółki

Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Informatyk w/m (do udostępnienia na stronie [www.bip.starabiala.pl](http://www.bip.starabiala.pl))
3. a/a